

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie
ADRES INWESTYCJI : Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna
INWESTOR : Stowarzyszenie DOBRY DOM, Warsztaty Rehabilitacji Zawodowej
ADRES INWESTORA : 37-311 Wola Zarczycka 129 A,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Świętoniowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie posadzki, rozbiórka pokrycia dachu					
1		Posadzka			
1 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm Płyta styropianowa EPS 200-036. 761.44	m ² m ²	761.440	
				RAZEM	761.440
2 d.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 4 cm. Płyta styropianowa EPS 200-036. 761.44	m ² m ²	761.440	
				RAZEM	761.440
3 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe - gr. 7 cm , beton B-20 761.44*0.07	m ³ m ³	53.301	
				RAZEM	53.301
4 d.1	KNR 2-02 1106-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm 761.44	m ² m ²	761.440	
				RAZEM	761.440
5 d.1	KNR 0-33 0123-03	Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego 42.0	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
6 d.1	KNP 02 1106-02.03	Podkłady pod posadzki wykonane metodą wylewania w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - zacieranie mechaniczne 761.44	m ² m ²	761.440	
				RAZEM	761.440
2		Dach			
7 d.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy betonie na zakład 902.47	m ² m ²	902.470	
				RAZEM	902.470
8 d.2	KNR 4-01 0352-04	Rozebranie supremy o grubości 20 cm . na zaprawie cementowej wraz ze szlichtą. 902.47	m ² m ²	902.470	
				RAZEM	902.470
9 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 902.47 *0.22	m ³ m ³	198.543	
				RAZEM	198.543
10 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km 902.47 *0.22	m ³ m ³	198.543	
				RAZEM	198.543